

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu na budynku A  
ADRES INWESTYCJI : ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice  
INWESTOR : Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach  
ADRES INWESTORA : ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice  
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.08.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana pokrycia dachu</b>					
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 1582,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 582,600	 1 582,600
				RAZEM	
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następne dwie warstwy Krotność = 2 1582,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 582,600	 1 582,600
				RAZEM	1 582,600
3	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku 41,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,320	 41,320
				RAZEM	41,320
4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z dachu budynku materiałów z rozbiórki 23,74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 23,740	 23,740
				RAZEM	23,740
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na od-ległość do 1 km 23,74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 23,740	 23,740
				RAZEM	23,740
6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 23,74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 23,740	 23,740
				RAZEM	23,740
7	Kalkulacja własna	Oplata za utylizację papy odpadowej z rozbórki 23,74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 23,740	 23,740
				RAZEM	23,740
8	KNR 2-02 1102-01	Analogia - uzupełnienie szlichty - 15% powierzchni (gr 2 cm) 234,39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 234,390	 234,390
				RAZEM	234,390
9	KNR 2-02 1102-03	Analogia - j. w. dodatek za pogrubienie o 3 cm Krotność = 3 234,39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 234,390	 234,390
				RAZEM	234,390
10	KNR 2-02 0602-01	Gruntowanie podłoża emulsją asfaltową 1582,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 582,600	 1 582,600
				RAZEM	1 582,600
11	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów papą zgrzewalną klasy PYE PV250 S52 w dwóch wars-twach Krotność = 2 1582,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 582,600	 1 582,600
				RAZEM	1 582,600
12	KNR-W 2-02 0504-03	Obróbki dachowe kominów i ogniomuru przy zastosowaniu papy termozgrzewal-nej wierzchniego krycia klasy PYE PV250 S52 147,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 147,110	 147,110
				RAZEM	147,110
13	KNNR 5 0110-04	Listwy zabezpieczające przed odklejaniem obróbek z papy termozgrzewalnej 125,83	m m	 125,830	 125,830
				RAZEM	125,830
14	NNRNKB 202 0534-03	(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną 93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93,000	 93,000
				RAZEM	93,000
15	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzym-sów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 41,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41,320	 41,320
				RAZEM	41,320