

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		MONTAŻ ZAMKNIĘCIA KOMINA NA POZ. +57,5m R*1,5 - Prace alpinistyczne			
8.1 d.2	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych krotność = 2	m ²		
		13	m ²	13,00	
				RAZEM	13,000
8.2 d.2	KNR 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		13	m ²	13,00	
				RAZEM	13,000
3		ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH R*1,5 - Prace alpinistyczne			
10.1 d.3	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych krotność = 2	m ²		
		200	m ²	200,00	
				RAZEM	200,000
10.2 d.3	KNR 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		200	m ²	200,00	
				RAZEM	200,000
6		MALOWANIE TRZONU KOMINA R*1,5 - Prace alpinistyczne			
21 d.6	KNR-W 7-12 0403-05 analogia	Malowanie farbą epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych - RAL 9010 krotność = 2	m ²		
		240	m ²	240,00	
				RAZEM	240,000
22 d.6	KNR-W 7-12 0403-05 analogia	Malowanie farbą epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych - RAL 3020 krotność = 2	m ²		
		320	m ²	320,00	
				RAZEM	320,000
23 d.6	KNR-W 7-12 0403-05 analogia	Malowanie farbą epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych - RAL 7040 krotność = 2	m ²		
		130	m ²	130,00	
				RAZEM	130,000
24. d.6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		

	1134-02	krotność = 2			
		690	m ²	690,00	
				RAZEM	690,000