

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Remont czepni		
			Opaski		
	<b>KNR 0231 0814-0200</b>		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	68,600	m
			Obmiar: 68,600		
	<b>KNR 0231 0807-0100</b>		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	33,960	m2
			Obmiar: 33,960		
	<b>KNR 0231 0102-0100</b>		Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II do IV	42,240	m2
			Obmiar: 42,240		
	<b>KNR 0231 0401-0200</b>		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV	84,800	m
			Obmiar: 84,800		
	<b>KNR 0231 0407-0400</b>		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	84,800	m
			Obmiar: 84,80 = 84,800		
	<b>KNR 0231 0003-0300</b>		Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej (zeszyt 5/94)	42,240	m2
			Obmiar: 42,240		
			Czerpnie		
	<b>KNR 0401 0819-1500</b>		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	52,100	m2
			Obmiar: 52,10 = 52,100		
	<b>KNRu 0202 2804-0100</b>		Okładziny póltek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	52,100	m2
			Obmiar: 52,10 = 52,100		
	<b>KNRu 0202 2809-0500</b>		Listwa wykańczająca. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	130,520	m
			Obmiar: 130,520		
	<b>KNR 0401 1212-1101</b>		Dwukrotne malowanie żaluzji	25,900	m2
			Obmiar: 25,90 = 25,900		
	<b>KNR 0401 1212-0201</b>		Dwukrotne malowanie farbą ftalową nakryw czepni	53,080	m2
			Obmiar: 53,080		
	<b>KNR 0401 0530-0200</b>		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	6,500	m2
			Obmiar: 6,500		
			Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki		
	<b>KNR 0401 0108-1100</b>		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	5,410	m3
			Obmiar: 5,410		
	<b>KNR 0401 0108-1200</b>		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	5,410	m3
			Obmiar: 5,410 Krotność: 10,0		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Rampa		
20	<b>KNR 0401 0211-0100</b>		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - 30% powierzchni	18,879	m2
			Obmiar: ( 15,06 + 14,58 + 33,29 ) * 0,3 = 18,879		
23	<b>NNRNKB 0202 1134-0200</b>		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	62,930	m2
			Obmiar: ( 15,06 + 14,58 + 33,29 ) = 62,930		
25	<b>NNRNKB 0202 2810-0500</b>		(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	15,060	m2
			Obmiar: 15,060		
26	<b>NNRNKB 0202 2806-0500</b>		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	33,290	m2
			Obmiar: 33,290		
26	<b>KNRu 0202 2804-0101</b>		Okładziny pólek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej CERESIT CM 11, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	14,580	m2
			Obmiar: 14,580		
	<b>KNRu 0202 2809-0201</b>		Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25 na zaprawie klejowej CERESIT CM 11, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	55,840	m
			Obmiar: 55,840		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Roboty organizacyjne i porządkowe		
	<b>Analiza własna:</b>		Roboty organizacyjne i porządkowe	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		